

Költségvetés

Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések

Létesítmények

- 1 Múzeum és Ady E. utcákban parkolóépítés
- 2 061/1 hrsz-ú területen sétány és környezetének rendezése

Ssz.:	Tételszám, tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		Mennyiség létesítményenként
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	21-001-0014302 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 321 10 m2			0	0	
1	295/10					29
2	2440/10					292
	485/10					
2	21-003-0014710 Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m _c szelvényig, III. talajosztály 29 m3			0	0	
1	61*0,4*0,8					20
2	12,5*0,7*1					9

3 21-004-0015433

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő
vízszintes felületen 50 m-ig

	3220	m2	0	0	
1	295				295
2	2440				2925
	485				

4 21-004-0015680

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
tört vonalú felületen (folyóka szegély részére)
gépi erővelkiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.

	902	m2	0	0	
1	(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)				343
2	((64,7-4)*2+3*3*3,14)				559
	109,3*3+4*17,5+6*2				

5 21-006-0015865

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél
I-IV. oszt.talajban, gépi erővel,
szállítással, 20,0 m-ig

	289	m3	0	0	
1	(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)*0,5				172
2	((64,7-4)*2+3*3*3,14)*0,4				117
	(7*3+29*3+4*17,5+6*2)*0,3				

6 21-007-1729494

Nagytömegű földmunka

Tereprendezés jellegű földművek létesítése,
kitermeléssel, terítéssel, gépi erővel
szállítással 50-200m között

	366	m3	0	0	
1	0				0
2	2440*0,15				366

7 21-008-0016246

Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

	68	m3	0	0	
1	$(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)*0,1$				34
2	$((64,7-4)*2+3*3*3,14)*0,1$ $(7*3+29*3+4*17,5+6*2)*0,1$				34

8 21-008-0016263

Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,
gépi erővel,
3,0 m szélességig

	902	m2	0	0	
1	$(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)$				343
2	$((64,7-4)*2+3*3*3,14)$ $109,3*3+4*17,5+6*2$				559

9 21-011-0016406

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel,
talajosztály I-IV.

	289	m3	0	0	
1	$(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)*0,5$				172
2	$((64,7-4)*2+3*3*3,14)*0,4$ $(7*3+29*3+4*17,5+6*2)*0,3$				117

10 21-011-0016745

Építési törmelék konténeres elszállítása,
3,0 m³-es konténerbe

	1	db	0	0	
1	0				0
2	0				1
	23*3*0,05/3				

11 23-003-0024311

Beton- és vasbetonalapok
Beton- és vasbeton készítése,helyszínen kevert,
.....minőségű betonból, sávalap
C16/20 - XN(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM

	28	m3	0	0	
1	61*0,4*0,8				19
2	12,5*0,7*1				9

12 33-001-0091702

Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
természetes anyagú termékekből,
nyersen maradó felülettel,
terméskőből,
falazó, cementes mészhabarcsta falazva

**Terméskő 0-300 kg Uzsa,M 1
(Hf10-mc) falazó, cementes
mészhabarcs**

	18	m3	0	0	
1	61*0,35*0,5				11
2	(2,5+10)*0,6*0,9				7

13 53-001-0601496

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső
beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel
KGEM 200*4,5mm

	4	m	0	0	
1	4				4
2	0				0

14 53-006-0617840

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit
akna- vagy műtárgybeton készítése
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék

	2	m3	0	0	
1	2				2
2	0				0

15 53-007-0618924

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése,cementhabarcs
négyzet alakú kivitel
48/48 cm méretű

Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mmHvz 110,

	2 db	0	0	
1	2			2
2	0			0

16 61-001-0674714

Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása

	12 m3	0	0	
1	0			0
2	0			12
50*1,2*0,2				

17 61-001-0674726

Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggalvagy kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m_c-nél kisebb foltokban

	3 m3	0	0	
1	0			0
2	0			3
23*3*0,05				

18 61-004-0675351

Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm
Zúzottkő NZ 55/100, Uzsa

	92 m3	0	0	
1	$(31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2)*0,15$			51
2	$((64,7-4)*2+3*3*3,14)*0,1$ $(7*3+29*3+4*17,5+6*2)*0,1+51*3*0,05$			41

19 61-005-0675396

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm

2,00 m sáv szélességig

C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM

119 m³

0

0

1 $(31,5 \cdot 3,5 \cdot 2 + 27,5 \cdot 2,3 + 21,5 \cdot 2,3 + 2 \cdot 2,5 \cdot 2) \cdot 0,2$

68

2 $((64,7 - 4) \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 3,14) \cdot 0,15$

51

$(7 \cdot 3 + 29 \cdot 3 + 4 \cdot 17,5 + 6 \cdot 2) \cdot 0,15$

20 62-001-0677290

Szegélyek bontása betongerendával együtt

7 m

0

0

1 0

0

2 7

7

21 62-002-0677495

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton előregyártott szegélykőből,

25 cm hosszú elemekből

LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke,

149 m

0

0

1 $(31,5 + 4 \cdot 2) \cdot 2 + 27,5 + 2 \cdot 2 + 21,5 + 2 \cdot 2$

136

2 7+6

13

22 62-002-0678076

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek

100 cm hosszú elemekből

SEMMEYROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke				
	360	m	0	0
1	2*4+2,5*4			18
2	53+51+9+14			342
	111+104			
23 62-003-0681631				
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es SEMMEYROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke				
	869	m2	0	0
1	31,5*3,5*2+27,5*2,3+21,5*2,3+2*2,5*2-33			310
2	(64,7-4)*2+3*3*3,14			559
	109,3*3+4*17,5+6*2			
24 62-003-0681655				
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es SEMMEYROCK Citytop 10x20x6 cm, vörös				
	33	m2	0	0
1	33			33
2	0			0
25 91-001-1179422				
Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, laza talajon, talajosztály: I-II.				

	22	db	0	0	
1	0				0
2	17				22
	5				

26 91-003-2226625

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
lombhullató fák,
szoliterként
egy karóval,
gégecsővel,
Nagylevelű hárs

	2	db	0	0	
1	0				0
2	2				2

27 91-003-2228952

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
lombhullató fák,
szoliterként
egy karóval,
gégecsővel,
szervestrágyázással
Quercus robur - Kocsányos tölgy

	20	db	0	0	
1	0				0
2	15				20
	5				

28 92-Árajánlatos

Kerti fém építmények telepítése
kerti bútorok,
rögzített kivitelben,
padok
Városszépítő Kft-Megálló pad

	7	db	0	0	
1	0				0
2	4				7
	3				

29 92-Árajánlatos

Kerti fém építmények telepítése
kerti bútorok,
rögzített kivitelben,
hulladékgyűjtő
Városszépítő Kft-Tiszántúli hulladékgyűjtő

	3	db	0	0	
1	0				0
2	2				3
	1				

30 92-Árajánlatos

Kerti fém építmények telepítése
kerti bútorok,
rögzített kivitelben,
kerékpártároló
Városszépítő Kft-Barcsi 4-es

	2	db	0	0	
1	0				0

2	2	2
---	---	---

31 92-Árajánlatos

Kerti fém építmények telepítése

Információs tábla

Városszépítő Kft-Hirdető I-es

	1	db	0	0	
1	0				0
2	1				1

32 92-Árajánlatos

Kerti fém építmények telepítése

kerti bútorok,

rögzített kivitelben,

asztal

Városszépítő Kft-Megálló asztal

	2	db	0	0	
1	0				0
2	2				2

Összesen:

0 0

Az építmény költsége:

0

ÁFA 27%

0

A munka ára:

0