Alaprajz
M=1:75



Részletek
M=1:12.5

"Cs1" Végkialakítás



"Cs2"



"Cs3"
Vasszereléssel egyidőben elhelyezni!



"Cs4"
Vasszereléssel egyidőben elhelyezni!



Megjegyzés:
–Anyagminőség: S 235 (A.38)
–Hegesztés: "B" MSZ EN ISO 5817:2004
–Korrózióvédelem: Tüzihorganyzás

Az acélszerkezetekről gyártmánytervet kell készíteni! Gyártmánytervek készítése előtt a csatlakozó méretek a helyszínen ellenőrizendők!

	Összt.tömeg:kg						4150.0	
	+-1.5%						60.1	
	Tömeg:kg						4089.9	
19	Rögzítő	132	ø12	kh 200	26.40	0.888	23.8	
18	Rögzítő lemez	24	200x10	300	7.20	15.70	113.1	
17	Rögzítő lemez	20	300x10	300	6.00	23.80	142.8	
16	Csomólemez	8	220x10	375	3.00	17.30	51.9	
15	Lezáró lemez	80	108x5	108	8.64	4.31	37.2	
14	Rögzítő lemez	80	180x10	210	16.80	14.10	236.9	
13	Merevítő	4	□120/120x4	8991	35.97	14.50	521.5	
12	Merevítő	10	□120/120x4	3951	39.51	14.50	572.9	
11	Merevítő	5	□120/120x4	8360	41.80	14.50	606.1	
10	Merevítő	5	□120/120x4	7300	36.50	14.50	529.3	
9	Merevítő	2	□120/120x4	5617	11.24	14.50	162.9	
8	Merevítő	2	□120/120x4	6037	12.08	14.50	175.1	
7	Merevítő	2	□120/120x4	2922	5.85	14.50	84.7	
6	Merevítő	2	□120/120x4	4241	8.49	14.50	123.0	
5	Merevítő	2	□120/120x4	8425	16.85	14.50	244.3	
4	Merevítő	2	□120/120x4	5564	11.13	14.50	161.4	
3	Merevítő	2	□120/120x4	3565	7.13	14.50	103.4	
2	Merevítő	1	□120/120x4	7554	7.56	14.50	109.6	
1	Merevítő	1	□120/120x4	6300	6.30	14.50	91.4	

Tétel	Megnevezés	Db	Méret	egy. mm	össz. Hossz m	m kg/m	Tömeg kg	Megjegyzés

SZE-TE

Szerkezettervező és Építő Kft.
9021 Győr, Szabadság sugárút 4-6/2, Tel/Fax: 06/96/505-360, Mob: 06/70/635-35-77

Létesítmény:		Terv:
Samufalvi Óvoda építése 2837 Vértesszőlős Múzeum utca hrsz.:798/2		Kiviteli
Rajz megnevezése:	Méretarány:	Dátum:
Koszorúmerevítések	M=1:75;1:25	2016.10.18.
Tervező: KERESES MIHÁLY / Szerkesztő: ALERHAMMER BALÁZS / Vezető tervező: KERESES MIHÁLY	Rajz szám: S - 6	Megrendelő: Planbau Kft. Tatabánya