

## Költségvetés

### Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősen

#### Létesítmények

- 1 Kápolna környezetének felújítása**
- 2 Sétány és környezetének felújítása**
- 3 Kerítés és kapuk felújítása**

Ssz.:	Tételszám, tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		Mennyiség létesítményenként
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
<b>1</b>	<b>21-001-0013326</b>					
	Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és					
	I-II. oszt. talajban,					
	törzsátmérő: 10-20 cm					
		<b>12</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		0				
2		12				
3		0				
<b>2</b>	<b>21-001-0014302</b>					
	Füvesítés					
	sík felületen talaj-előkészítéssel,					
	....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel					
	KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2					
		<b>285</b>	<b>10 m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		17				
2		268				
3		0				

**3 21-002-0014461**

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi  
50,1-200,0 m között

	<b>209</b>	<b>m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0			
2	209			
3	0			

**4 21-004-0015433**

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő  
vízszintes felületen 50 m-ig

	<b>2850</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	170			
2	2680			
3	0			

**5 21-004-0015680**

Tükrökészítés tömörítés nélkül,  
tört vonalú felületen (folyóka szegély részére)  
gépi erővelkiegészítő kézi munkával  
talajosztály: I-IV.

	<b>534</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	50			
2	484			
3	0			

**6 21-006-0015865**

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél  
I-IV. oszt.talajban, gépi erővel,  
szállítással, 20,0 m-ig

	<b>134</b>	<b>m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,25				13
2	484*0,25				121
3	0				0

#### 7 21-008-0016246

Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,  
kis felületen,  
tömörségi fok: 95%

	<b>53</b>	<b>m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,1				5
2	484*0,1				48
3	0				0

#### 8 21-008-0016263

Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,  
gépi erővel,  
3,0 m szélességig

	<b>534</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50				
2	484				
3	0				

#### 9 21-011-0016716

Villanyszerelés földmunkája  
0,7m mélység, 0,4m szélesség

	<b>45</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	45				
2	0				
3	0				

**10 21-011-0016406**

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,  
géppel,  
talajosztály I-IV.

	<b>134</b>	<b>m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,25				13
2	484*0,25				121
3	0				0

**11 21-011-0016745**

Építési törmelék konténeres elszállítása,  
3,0 m<sup>3</sup>-es konténerbe

	<b>3</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,15/3				
2	0				
3	0				

**12 32-ÁRAJÁNLAT SZERINT**

Építőmesteri munkák

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Előregyártott kerítéselemek és kerítésmezők elhelyezése

Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel,  
beton tömbbe állítva, kibetonozva,  
0,2 t/db tömegig

**Kerítésoszlop 10/10/250 cm**

	<b>23</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	0				
2	0				
3	23				

### 13 45-ÁRAJÁNLAT SZERINT

Kovácsolt vas díszkapu beépítése 115/165			
	<b>1 db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0		
2	0		
3	1		

### 14 45-ÁRAJÁNLAT SZERINT

Kovácsolt vas díszkapu felújítása 354/205			
	<b>1 db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0		
2	0		
3	1		

### 15 45-004-0395646

Szakipari munkák			
Lakatos-szerkezetek elhelyezése			
Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése			
Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,			
hagymányos drótfonatos kerítésből,(a felerősítő elemek külön tételben kiírva),			
1,50 kerítés magasságig			
<b>STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság:1,8/2,5 mm, szemméret:60x60 mm, magasság: 1,50 m</b>			
	<b>69 m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0		
2	0		
3	45+24		

### 16 61-001-0674726

Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggalvagy			
--	--	--	--

	kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sub>c</sub> -nél kisebb foltokban			
	<b>7,5 m<sup>3</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,15			
2				
3				
<b>17</b>	<b>61-004-0675351</b>			
	Szórt alap készítése, egy rétegben,			
	15-25 cm vastagságban, 4 cm			
	Zúzottkő NZ 55/100, Uzsa			
	<b>81 m<sup>3</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,15			8
2	484*0,15			73
3	0			0
<b>18</b>	<b>61-005-0675396</b>			
	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm			
	2,00 m sáv szélességig			
	C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM			
	<b>81 m<sup>3</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	50*0,15			8
2	484*0,15			73
3	0			0
<b>19</b>	<b>62-001-0677290</b>			
	Szegélyek bontása betongerendával együtt			
	<b>175 m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	175			
2	0			
3	0			

**20 62-002-0677643**

Süllyesztett szegély készítése, alapárok  
előregyártott szegélykőből,  
40 cm hosszú elemekből  
SEMMELOCK süllyesztett kopóréteges útszegélykő,

	<b>67</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0			
2	67			
3	0			

**21 62-002-0678076**

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek  
100 cm hosszú elemekből  
SEMMELOCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke

	<b>404</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	175			175
2	114,6*2			229
3	0			0

**22 62-Árajánlatos**

Lépcső készítése kész fogadófelületre  
egy és kétoldalt kezelt lapokból, ragasztással,  
SEMMELOCK La Línia lépcsőelem 100\*40\*14 cm-es méretben, gránitszürke

	<b>36</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	36			
2	0			
3	0			

**23 62-003-0681631**

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal,  
10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es  
SEMMELOCK Citytop 10x20x6 cm, szürke

	<b>484</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	0			
2	484			
3	0			

#### 24 62-003-0684900

Közlekedés építési munkák

Kőburkolat készítése

Burkolatok

Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal,  
nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8, 30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es r

**SEMMELOCK La Linia 20x20x8 cm, gránit**

	<b>290</b>	<b>m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	290			
2	0			
3	0			

#### 25 71-002-0721782

Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel

NNY-J 0,6/1kV 4\*25mm2

	<b>45</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	45			
2	0			
3	0			

#### 26 71-002-0726460

Kábelárokban homokágy készítés

0,4m széles árokban				
	<b>45</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	45			
2	0			
3	0			
<b>27 71-Árajánlatos</b>				
Kerti fém építmények, rögzített kivitelben, kandeláber				
Városszépítő Kft-Jászberény kandeláber				
	<b>2</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	2			
2	0			
3	0			
<b>28 91-001-1179422</b>				
Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, <b>laza talajon, talajosztály: I-II.</b>				
	<b>19</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	5			
2	14			
3	0			
<b>29 91-003-2226625</b>				
Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás lombhullató fák, szoliterként				

egy karóval,  
gégecsővel,  
**Nagylevelű hárs**

**19 db**

**0**

**0**

1	5
2	14
3	0

### **30 92-Árajánlatos**

Kerti kombinált építmények,  
kerti bútorok,  
rögzített kivitelben,  
padok  
Városszépítő Kft-Megálló pad

**4 db**

**0**

**0**

1	4
2	0
3	0

### **31 92-Árajánlatos**

Kerti fém építmények,  
kerti bútorok,  
rögzített kivitelben,  
hulladékgyűjtő  
Városszépítő Kft-Tiszántúli hulladékgyűjtő

**3 db**

**0**

**0**

1	1
2	2
3	0

**32 92-Árajánlatos**

Kerti fém építmények,  
kerítések, korlátok  
rögzített kivitelben,  
kerítés

Városszépítő Kft-Bajai kerítés

	<b>8</b>	<b>m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	8			
2	0			
3	0			

**33 92-Árajánlatos**

Kerti fém építmények,  
kerti bútorok,  
rögzített kivitelben,  
kerékpártároló

Városszépítő Kft-Barcsi 4-es

	<b>1</b>	<b>db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	1			
2	0			
3	0			

**Összesen:**

**0 0**

**Az építmény költsége:**

**0**

**ÁFA 27%**

**0**

**A munka ára:**

**0**















néretekben